






ZESTAWIENIE WROTA



OZNACZENIE		BZ1	BZ2	BZ3
SCHEMAT				
WYM. W ŚWIECLE OSCIEŻNICY (cm)	S	500	320	300
	H	400	400	400
TYP		ROLOWANE, AUTOMATYCZNE	ROLOWANE, AUTOMATYCZNE	ROLOWANE, AUTOMATYCZNE
RAZEM (szt.)		2	4	1
OPIS:		WROTA ZEWNĘTRZNE, ROLOWANE, AUTOMATYCZNE, SEGMENTOWE, RAMA STALOWA, WYPEŁNIENIE PŁYTA WARSTWOWA 5cm, λ= 1,50 W/m2K	WROTA ZEWNĘTRZNE, ROLOWANE, AUTOMATYCZNE, SEGMENTOWE, RAMA STALOWA, WYPEŁNIENIE PŁYTA WARSTWOWA 5cm, λ= 1,50 W/m2K	WROTA ZEWNĘTRZNE, ROLOWANE, AUTOMATYCZNE, SEGMENTOWE, RAMA STALOWA, WYPEŁNIENIE PŁYTA WARSTWOWA 5cm, λ= 1,50 W/m2K

UWAGA !! WYMIARY I ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE





ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE		O1	O2
SCHEMAT			
WYM. W ŚWIECLE OTWORU W ŚCIANIE (cm)	S	200	100
	H	140	230
RAZEM (szt.)		1	2
OPIS:		OKNO ZEWNĘTRZNE, UCHYLNE, PLASTIKOWE, SZKŁO ZESPOŁONE DWUSZYBOWE, λ= 0,90 W/m2K	OKNO ZEWNĘTRZNE, UCHYLNE, PLASTIKOWE, SZKŁO ZESPOŁONE DWUSZYBOWE, λ= 0,90 W/m2K

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		DZ1	DZ2
SCHEMAT			
WYM. W ŚWIECLE OSCIEŻNICY (cm)	S	90	110
	H	210	210
TYP		LEWE	LEWE
RAZEM (szt.)		2	1
OPIS:		DRZWI ZEWNĘTRZNE, STALOWE, PŁASKIE, λ= 1,3 W/m2K	DRZWI ZEWNĘTRZNE, STALOWE, PŁASKIE, λ= 1,3 W/m2K

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		D2	D1	D1	D3	D4
SCHEMAT						
WYM. W ŚWIECLE OSCIEŻNICY (cm)	S	80	80	80	80	90
	H	205	205	205	205	205
TYP		LEWE	LEWE	PRAWE	PRZESUWNE	PRAWE
RAZEM (szt.)		1	2	1	1	1
OPIS:		DRZWI WEWNĘTRZNE, PRZESUWNE, PŁASKIE, PODCIĘTE	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYCIKOWE, PŁASKIE,	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYCIKOWE, PŁASKIE,	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYCIKOWE, PŁASKIE,	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYCIKOWE, PŁASKIE, PODCIĘTE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

skala 1:100

UWAGI:

- PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST JEDNĄ Z CZĘŚCI PROJEKTU WIELOBRANŻOWEGO, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.
- PROJEKT W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY BRANŻAMI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRAWOWANIU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

UWAGI:

- Każdy projektowany element należy rozpatrywać w kontekście wszystkich rysunków, które dotyczą danego elementu wraz z uwzględnieniem opisów oraz zasad sztuki budowlanej
- Wymiary podano w centymetrach
- Wymiary podano w stanie surowym
- Rzędne podano w metrach
- Wokół otworów okiennych wykonać węgarki z materiału termoizolacyjnego o szer. 3/4 ościeżnicy
- Wymiary otworów okiennych podano w świetle murów
- Wymiary otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnic
- wszystkie przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie uszczelnienie i zalanie lepikiem

UWAGA !! RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ I OPISEM TECHNICZNYM

Jednostka projektowa:

Biurol Projektowe Marek Ledwożyw
ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno
biuro@ledwozyw.pl



Tytuł projektu:

BUDOWA MAGAZYNU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

Adres inwestycji:

Bielice
88-330 Bielice
działka nr ew. 19/20

Inwestor:

Powiat Mogileński
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Projektant główny:

mgr. inż. arch. Adrian Grzegorzczak
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektonicznym 13/KPOKK/2018

Projektant sprawdzający:

mgr. inż. arch. Mateusz Ludwik Zacharko
Upr. Bud w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, 11/KPOKK/2023

Opracowała:

mgr inż. Karolina Domachowska

Tytuł:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Data:
15.06.2026

Skala:
1:100

Rys. nr :

Etap:
Projekt budowlany

Branża:
Architektura

PB/A-06