

RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

WYTYCZNE

KLASA STALI: S355, S275, S235
KATEGORIA KORYZYNNOŚCI: C2
WYKORCZENIE STRUKTUR: FARBA
ZABEZPIECZENIE ANTYKORYZYJNE: MALOWANIE
RODZAJ ELEKTROD: OTULONE RUTYLOWE E42-E46
-wg PN-EN ISO 2560
BETON STÓP FUNDAMENTOWYCH: C25/30
CHŁOBY BETON: C6/10
STAL ZBRZENIOWA: A-IIIIN-BPS500SP
OTULINA DOLNA I BOCZNA: 5cm
OTULINA GÓRNA TRZONU: 5cm

UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCE WYMAGAĆ ZGODY PROJEKTANTA
- W PRZYPADKU STwierdzenia JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- ZWNÓCIĆ SZCZEGÓŁNĄ UWAGĘ NA PRZESUNIENIE OSI RAM SZCZYTOWYCH
- STOSOWAĆ KOTWIEŃCE SŁUPÓW DO FUNDAMENTÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- POSZERZENIA PODWAŁN WYKONAĆ ZE WZGLĘDU NA ZAKOTWIENIE SŁUPA WIATROWEGO
- OTWORY BRAMOWE ZAOPATRYZĆ W OBRÓBKĘ BLACHARSKIE ORAZ UŻYWAĆ MOCOWAŃ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRODUCENTA BRAM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I KORYGOWAĆ W TRAKCIE TRWANIA PRAC

UWAGI WYKONAWCZE

- WSZYSTKIE WYMIARY NA RZUCIE PODANO W CM.
 - FUNDAMENTY WYKONAĆ Z BETONU C25/30 (W8).
 - POD STOPAMI PRZEWIDZIANO WARSTWĘ PODKŁADOWĄ Z BETONU KLASY C8/10 GRUBOŚCI 10cm.
 - PRZEJŚCIA I PRZEBIEGIA WYKONAĆ WG PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTURY.
 - PRZEBIEG IZOLACJI WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
 - W FUNDAMENTACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ INSTALACJE UZIEMIĄCĄ KONSTRUKCJE WG WYTYCZNYCH PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOME POSĄDOWIENIA GRUNTÓW NIENODNYCH (np. nosp. niebudowlany) NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO POSĄDOWIENIA, NALEŻY TEN GRUNT WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ GRUNTEM NIESPOISTYM (POSDYPKĄ, PIASZCZYSTO-ZWIRÓWĄ LUB BETONEM PODKŁADOWYM) ZAGĘSZCZAJĄC WARSTWAMI DO WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA $IS=0,98$.
 - ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM. W WYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW WODNYCH PODŁOŻA, NALEŻY UŻYĆ BETONU Z DODATKIEM SZCZELNYM I NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ, PRZECIWWODNĄ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- ELEMENTY PRZENIKAJĄCE SIĘ ZKONKRETYZOWAĆ POPRZEC POWIĄZANE ZBROJENIA TYCH ELEMENTÓW- GŁYBA ZE WSKAZANO INACZEL.

UWAGA I! RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAC RÓWNOLEGŁE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ I OPISEM TECHNICZNYM

Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe Marek Ledwozyw
ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno
biuro@ledwozyw.pl



Tytuł projektu:
BUDOWA MAGAZYNU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

Adres inwestycji:
Bielice
88-330 Bielice
działka nr ew. 19/20

Inwestor:
Powiat Mogileński
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Projektant główny:
mgr inż. Mateusz Saran
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0058/PWBkb/24

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Krystian Guzik
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0099/PWOK/11

Opracowała:
mgr inż. Karolina Domachowska

Tytuł:
Rzut fundamentów

Data:
15.06.2026

Skala:
1:100

Rys. nr.:

Etap:
Projekt techniczny

Branża:
Konstrukcja

PT/K-01

