

RZUT PRZYZIEMIA
1:100

WYTYCZNE

KLASA STALI:	S355, S275, S235
KATEGORIA KORYZYNOŚCI:	C2
WYKOŃCZENIE STRUKTURY:	FARBA
ZABEZPIECZENIE ANTYKORYZYJNE:	MALOWANIE
RODZAJ ELEKTROD:	OTULONE RUTYLOWE E42-E46
	-wg PN-EN ISO 2560
BETON STÓP FUNDAMENTOWYCH:	C25/30
CHŁOBY BETON:	C6/10
STAL ZBRZEWNIOWA:	A-III-BPS00SP
OTULINA DOLNA I BOCZNA:	5cm
OTULINA GÓRNA TRZONU:	5cm

UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO
- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKcie WYMAGAĆ ZGODY PROJEKTANTA
- W PRZYPADKU STwierdzenia JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- ZWNOŚĆ SZCZEGÓŁNĄ UWAGĘ NA PRZESUNIĘCIE OSI RAM SZCZYTOWYCH
- STOSOWAĆ KOTWIENIE SZUŁCÓW DO FUNDAMENTÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- POSZERZENIA PODWAŁN WYKONAĆ ZE WZGLĘDU NA ZAKOTWIENIE SŁUPA WIATROWEGO
- OTWORY BRAMOWE ZAOPATRYĆ W OBRÓBKĘ BLACHARSKIE ORAZ UŻYWAĆ MOCOWAŃ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRODUCENTA BRAM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I KORYGOWAĆ W TRAKCIE TRWANIA PRAC

UWAGI WYKONAWCZE

- Klasa konstrukcji stalowej- EXC2 wg PN-EN 1090-2.
- Klasa jakości złączy spawanych- "C" (spoiny pachwinowe) oraz "B" (spoiny czotowe) wg EN-ISO 5817:2008.
- Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie spoiny wykonane na całym dostępnym długościach styków. Nieopisane spoiny wykonać analogicznie do opisanych.
- Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zakładzie wytwórczym.
- Wykonanie elementów konstrukcji powinno być prowadzone w odpowiedniej kolejności umożliwiającej emontowanie wszystkich profili i blach oraz wykonanie wszystkich spoin.
- Zakres badań nieniszczących dla konstrukcji wg PN-EN 1090- tablica 24- MT, UT, dodatkowo 100% VT (badanie wizualne).
- Stopień przygotowania powierzchni wg tablicy 22 PN-EN 1090-2.
- Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zanieczyszczeń oraz innych luźnych zanieczyszczeń.
- Zakres sił, zasobników, ostrza, krawędzie.
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg opisu technicznego projektu wykonawczego.

UWAGA I RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ I OPISEM TECHNICZNYM

Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe Marek Ledwozyw
ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno
biuro@ledwozyw.pl



Tytuł projektu:
BUDOWA MAGAZYNU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

Adres inwestycji:
Bielice
88-330 Bielice
działka nr ew. 19/20

Inwestor:
Powiat Mogileński
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Projektant główny:
mgr inż. Mateusz Saran
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0058/PWBkb/24

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Krystian Guzik
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0099/PWOK/11

Opracowała:
mgr inż. Karolina Domachowska

Tytuł:
Rzut przyziemia

Data:
15.06.2026

Skala:
1:100

Rys. nr.:

Etap:
Projekt techniczny

Branża:
Konstrukcja

PT/K-11