

RZUT DACHU
1:100

WYTYCZNE

KLASA STALI: S355, S275, S235
KATEGORIA KORYZYNOŚCI: C2
WYKORCZENIE STRUKTUR: FARGA
ZABEZPIECZENIE ANTYKORYZYNE: MALOWANIE
RODZAJ ELEKTROD: OTULONE RUTYLOWE E42-E46
-wg PN-EN ISO 2560
BETON STÓP FUNDAMENTOWYCH: C25/30
CHÓWY BETON: C6/10
STAL ZBRONIENOWA: A-IIIIN-BPS500SP
OTULINA DOLNA I BOCZNA: 5cm
OTULINA GÓRNA TRZONU: 5cm

UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- OTWORY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO
- WISZELKIE DZIAWY W PROJEKIE WYKAZAŁA ZGODY PROJEKTANTA
- W PRZYPADKU STwierdzenia JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI LUB BŁĘDÓW W DOKUMENTACJI NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- ZWROCIĆ SZCZEGÓŁNĄ UWAGĘ NA PRZESUNIĘCIE OSI RAM SZCZYTOWYCH
- STOSOWAĆ KOTWIENIE SŁUPÓW DO FUNDAMENTÓW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- POSZERZENIA PODWAŁIN WYKONAĆ ZE WZGLĘDU NA ZAKOTWIENIE SŁUPA WIATROWEGO
- OTWORY BRAMOWE ZAPOTRZYBYĆ W OBRÓBKĘ BLACHARSKIE ORAZ UŻYWAĆ MOCOWAŃ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRODUCENTA BRAM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I KORYGOWAĆ W TRAKCIE TRWANIA PRAC

UWAGI WYKONAWCZE

- Klasa konstrukcji stalowej- EXC2 wg PN-EN 1090-2.
- Klasa jakości złącz spawanych- "C" (spoiny pachwinowe) oraz "B" (spoiny czotowe) wg EN-ISO 5817:2008.
- Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac, sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie spoiny wykonawć na całych dostępnych długościach styków. Nieopisane spoiny wykonać analogicznie do opisanych.
- Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zakładzie wytwórczym.
- Wykonanie elementów konstrukcji powinno być prowadzone w odpowiedniej kolejności umożliwiającej emontowanie wszystkich profili i blach oraz wykonanie wszystkich spoin.
- Zakres badań nieniszczących dla konstrukcji wg PN-EN 1090- tablica 24- MT, UT, dodatkowo 100% VT (badanie wizualne).
- Stopień przygotowania powierzchni wg tablicy 22 PN-EN 1090-2.
- Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zanieczyszczeń oraz innych luźnych zanieczyszczeń.
- Zakres siły zasilającej, siła krawędzi.
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg opisu technicznego projektu wykonawczego.

UWAGA 1! RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAC RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ I OPISEM TECHNICZNYM

Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe Marek Ledwożyw
ul. Padniewska 3
88-300 Mogilno
biuro@ledwozyw.pl



Tytuł projektu:
BUDOWA MAGAZYNU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

Adres inwestycji:
Bielice
88-330 Bielice
działka nr ew. 19/20

Inwestor:
Powiat Mogileński
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Projektant główny:
mgr inż. Mateusz Saran
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0058/PWBkb/24

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Krystian Guzik
Upr. Bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń KUP/0099/PWOK/11

Opracowała:
mgr inż. Karolina Domachowska

Tytuł:
Rzut konstrukcji dachu

Data: 15.06.2026	Skala: 1:100	Rys. nr : PT/K-12
Etap: Projekt techniczny	Branża: Konstrukcja	

