

Mogilno, dnia 17.11.2023 r.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu  
w Mogilnie**

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie przesyła w załączeniu „Informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontu i napraw od 01.01.2023 r. do 16.11.2023 r.”

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Mogilnie

*inż. Edyta Głodek*

## Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

### INFORMACJA O STANIE DRÓG POWIATOWYCH ORAZ WYKONANIU PLANU REMONTÓW I NAPRAW od 01.01.2023 r. do 16.11.2023 r.

- I. OPIS SIECI DRÓG POWIATOWYCH
- II. INFORMACJA O OBIEKTACH MOSTOWYCH
- III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
- IV. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
- V. ZADANIA WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI
- VI. ROBOTY DO WYKONANIA DO KOŃCA 2023 ROKU

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w MOGILNIE  
88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20  
tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50  
Regon 092365448, NIP 557-15-22-243

Mogilno, dnia 17 listopada 2023 r.

## I. OPIS SIECI DRÓG POWIATOWYCH

Długość dróg publicznych stanowiących własność Samorządu Powiatu Mogileńskiego wynosi **398,5 km**, w tym 10,1 km to drogi miejskie:

w mieście **Mogilno** – ul. Padniewska, ul. Kościuszki, ul. Witosa, ul. Niezłomnych.

w mieście **Strzelno** – ul. Cieślewicza, ul. Miradzka, ul. Szulczewskiego, ul. Parkowa.

Długości dróg w poszczególnych gminach z podziałem na rodzaje nawierzchni przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj nawierzchni	Ogółem w ZDP (km)	w tym w gminie:			
		Dąbrowa	Jezióra Wielkie	Mogilno	Strzelno
bitumiczna	365,5	51,4	69,5	141,9	102,7
łuczniowa	7,2	1,6	0,5	5,1	-
brukowa	7,1	0,1	-	3,8	3,2
betonowa	0,8	-	-	0,8	-
gruntowa	17,9	2,3	0,9	12,9	1,8
Ogółem:	398,5	55,4	70,9	164,5	107,7
	100,0%	13,9%	17,8%	41,3%	27,0%

Drogi powiatowe pomimo zaliczenia do jednej kategorii, posiadają bardzo zróżnicowane parametry techniczne. Szerokość jezdni tych dróg waha się od 3,5 m do 7 m, pobocza posiadają szerokość od 0,5 m do 1,5 m.

Drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej stanowią zaledwie 4,5 % całkowitej długości dróg powiatowych, jednak należy zwrócić uwagę, że większość dróg powiatowych nie posiada parametrów określonych Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem drogi powiatowe powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasom dróg G i Z oraz wyjątkowo klasie L, a to oznacza, że szerokość jednego pasa ruchu powinna wynosić 3,5 m do 3 m. Niestety, drogi których szerokość jezdni wynosi min. 6,0 m stanowią 6,6 procent ogólnej długości sieci dróg powiatowych.



Z uwagi na bardzo zróżnicowane natężenie ruchu na drogach powiatowych oraz ich znaczenie w transporcie drogowym, Zarząd Dróg Powiatowych uznał za zasadne wyodrębnienie z całej sieci dróg powiatowych tzw. „Sieć podstawową”, którą należy traktować priorytetowo, przede wszystkim przy planowaniu przebudowy i remontu dróg oraz tzw. „Sieć uzupełniająca”.

Wg oceny Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie „Sieć podstawową” tworzą n/w odcinki dróg powiatowych:

Lp.	Klasa drogi	Nr drogi	Nazwa drogi	Kilometr początkowy	Kilometr końcowy	Długość odc. drogi (km)
1	L	2342C	Wenecja – Dąbrowa	13+595	15+466	1,871
2	G	2348C	Oćwieka – Niestronno	4+738	5+590	0,852
3	L	2350C	Rudunek – Niestronno – Dąbrowa	9+801 10+237	9+931 21+565	0,130 11,328
4	L	2401C	Mokre – Krzekotowo – Pakość odc. Krzekotowo – Pakość	3+857	5+951	2,094
5	L	2406C	Krzekotowo – Wszedzień	0+000	9+904	9,904
6	G	2408C	Niestronno – Mogilno	0+000	10+173	10,173
7	L	2411C	Huta Pałędzka – Padniewko odc. Pałędzie Dolne – Padniewko	2+140	8+493	6,353
8	Z	2412C	Pałędzie Dolne – gr. woj. (Kruchowo)	0+000	1+300	1,300
9	Z	2417C	Mogilno – Chabsko – droga nr 15	0+000	6 +042	6,042
10	G	2420C	Mogilno – Bielice	0+000	4+667	4,667
11	G	2421C	Goryszewo – Kwieciszewo	0+000	2+948	2,948
12	L	2426C	Mogilno – Strzelce	0+000	10+560	10,560
13	Z	2437C	Gębice – Ostrowo – Wójcin	0+000	13+984	13,984
14	Z	2452C	Strzelno – Ostrowo – gr. woj. (Orchowo)	0+000	10+335	10,335
15	Z	2453C	Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty)	0+000	14+185	14,185
16	Z	2455C	Młyny – Włostowo	0+000	7+148	7,148
17	G	2469C	Inowrocław – Markowice	8+125	12+442	4,317
18	Z	2550C	Broniewice – Kołodziejewo – droga nr 2426	10+826	13+552	2,726
19	L	2581C	Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano	10+239	20+010	9,771
				<b>Razem:</b>		<b>130,688</b>

„Sieć uzupełniająca” tworzą pozostałe odcinki dróg powiatowych:

Lp.	Klasa drogi	Nr drogi	Nazwa drogi	Kilometr początkowy	Kilometr końcowy	Długość odc. drogi (km)
1	Z	2337C	Żnin – Jadowniki – Szczepanowo	11+885	12+855	0,970
2	L	2339C	Żnin – Ostrówce – Szczepanowo	11+438	14+588	3,150
3	L	2347C	Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość	12+890	19+664	6,774
4	L	2373C	Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin	0+800	9+392	8,592
5	L	2401C	Mokre – Krzekotowo	0+000	3+857	3,857
6	L	2402C	Słaboszewo – Krzekotowo	0+000	2+180	2,180
7	Z	2403C	Dąbrowa – Mierucin	0+000	3+333	3,333
8	L	2404C	Mierucin – Kołodziejewo	0+000	2+898	2,898
9	L	2405C	Parlin – Wszedzień	0+000	5+951	5,951
10	L	2407C	Kołodziejewko – Kołodziejewo – Trląg	0+000	2+055	2,055
11	L	2409C	Głęboć – Józefowo	0+000	4+623	4,623
12	L	2410C	Niestronno – Józefowo	0+000	4+550	4,550
13	L	2411C	Huta Pałędzka – Pałędzie Dolne	0+000	2+140	2,140
14	L	2413C	Wiecanowo – Szczeglin	0+000	5+895	5,895
15	L	2414C	Wieniec – Wiecanowo	0+000	6+470	6,470
16	L	2415C	Pałędzie Dolne – Padniewo	0+000	7+220	7,220
17	L	2416C	Mogilno – Stawiska – gr. woj. (Wydartowo)	0+000	5+493	5,493
18	Z	2418C	Chabsko – Wylatowo	0+000	1+734	1,734
19	L	2419C	Wylatowo – gr. woj. (Mijanowo)	0+000	3+960	3,960
20	L	2422C	Czarnotul – Kwieciszewo	0+000	6+029	6,029
21	L	2423C	Krzyżanna – Kunowo	0+000	4+990	4,990
22	L	2424C	Czarnotul – Goryszewo	0+000	3+887	3,887
23	L	2425C	Skrzeszewo – Olsza	0+000	3+153	3,153
24	Z	2427C	Słaboszewko – Mokre	0+000	2+385	2,385
25	L	2428C	Wylatowo – Targownica – gr. woj. (Trzemżał)	0+000	3+467	3,467
26	L	2429C	Wylatowo – Szydłówek – gr. woj. (Szydłowo)	0+000	4+071	4,071
27	Z	2430C	Wylatowo – Wasielewko	0+000	3+554	3,554
28	L	2431C	Wasielewko – Procyń	0+000	7+240	7,240
29	L	2432C	Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał)	0+000	6+263	6,263
30	L	2433C	Żabienko – Gębice	0+000	5+692	5,692
31	L	2434C	droga nr 262 – Bielice – droga nr 262	0+000	1+964	1,964
32	L	2435C	Kwieciszewo – Marcinkowo	0+000	1+570	1,570
33	L	2436C	Dzierżążno – Procyń	0+000	6+483	6,483
34	L	2438C	Gębice – Łąkie	0+000	6+393	6,393



35	Z	2439C	Rzadkwin – Jeziorki	0+000	3+996	3,996
36	L	2440C	Górki – Markowice	0+000	4+330	4,330
37	L	2441C	Markowice – Bożejewice	0+000	2+878	2,878
38	L	2442C	Kopanie – Ciechrz	0+000	3+801	3,801
39	Z	2443C	Rzadkwin – Ciechrz	0+000	3+162	3,162
40	L	2444C	Ciechrz – Strzelno	0+000	4+118	4,118
41	L	2445C	Żegotki – Bożejewice	0+000	3+073	3,073
42	L	2446C	Dąbek – Sławsko Dolne	0+000	2+434	2,434
43	Z	2447C	Sławsko Dolne – Strzelno	0+000	3+640	3,640
44	L	2448C	Stodoły – Książ – Sukowy	0+000	4+750	4,750
45	L	2449C	Strzelno – Jaworowo	0+000	13+163	13,163
46	L	2450C	Stodoły – Kraszyce – Polanowice	0+000	0+886	0,886
47	L	2451C	Młynice – Sukowy – Baranowo	0+000	3+212	3,212
48	L	2454C	Nowa Wieś – Proszyska	0+000	2+838	2,838
49	L	2456C	Wronowy – Mirosławice	0+000	4+153	4,153
50	Z	2457C	Kościeszki – Jeziora Wielkie	0+000	7+755	7,755
51	Z	2458C	Kuśnierz – Wójcin	0+000	4+723	4,723
52	L	2459C	Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek)	0+000	6+686	6,686
53	L	2460C	Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa	0+000	3+521	3,521
54	L	2461C	Wójcin – Siedlimowo	0+000	4+310	4,310
55	Z	2462C	Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze)	0+000	3+843	3,843
56	L	2463C	Przyjezierze – Nowa Wieś	0+000	2+370	2,370
57	Z	2464C	Nożyczyn – Lenartowo – gr. woj. (Radwanczewo)	0+000	3+166	3,166
58	L	2465C	Pomianki – Kożuszkowo	0+000	2+515	2,515
59	L	2466C	Włostowo – Siemionki	0+000	1+178	1,178
60	L	2467C	Rzeszyn – Rzeszynek	0+000	1+003	1,003
61	L	2468C	Lubstówek – Krzywe Kolano	0+000	3+304	3,304
62	Z	2562C	Balice – Rzadkwin	3+774	7+255	3,481
63	L	2563C	Ołdrzychowo – Górki	1+559	2+235	0,676
64	Z	2564C	Balice – Górki – Ciechrz	1+223	8+820	7,597
65	L	2565C	Janowice – Bożejewice – Sławsk	3+081	5+514	2,433
				<b>Razem:</b>		<b>267,822</b>

Należy zasygnalizować, że na sieci uzupełniającej szczególnie uciążliwe w utrzymaniu są n/w odcinki dróg o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowej):

- Kołodziejewko – Kołodziejewo
- Żabienko – Gozdanin
- Wylatowo – Szydłówek
- Krzyżanna – Góra – Kunowo
- Kopanie – Ciechrz
- Goryszewo – Skrzeszewo
- Kamieniec – Łosośniki

Drogi te wymagają napraw kilka razy w roku i dla poprawy komfortu jazdy winny otrzymać nawierzchnię bitumiczną.

## II. INFORMACJA O OBIEKTACH MOSTOWYCH

### 1. MOSTY

W ciągach dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego znajduje się 8 obiektów mostowych o łącznej długości 122,6 mb i 1199 m<sup>2</sup> powierzchni, w tym 3 wiadukty n/kol. o łącznej długości 63,6 mb i 738 m<sup>2</sup> powierzchni.

Zestawienie administrowanych obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych wraz ze średnią oceną uzyskaną w wyniku dokonanych w 2023 roku przeglądów rocznych – podstawowych.

Przeglądy roczne – podstawowe

Lp.	Lokalizacja obiektu	Rodzaj przeszkody	Materiał konstrukcyjny	Ocena Średnia
1.	Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (nr 2581C) m. Włostowo	kanal melioracyjny	kam.-ceglany	3,45
2.	Czarnotul – Kwieciszewo (nr 2422C) m. Nowy Młyn	rz. Noteć Zachodnia	stal	4,42
3.	Żabienko – Gębice (nr 2433C) m. Marcinkowo I	linia kolejowa	beton	3,09
4.	Marcinkowo – Łosośniki (nr 2432) m. Marcinkowo	linia kolejowa	beton	4,91
5.	Wylatowo – gr. woj. ( nr 2419C) m. Wylatowo	kanal melioracyjny	beton zbrojony	4,00
6.	Czarnotul – Goryszewo (nr 2424C) m. Goryszewo II	rz. Panna	beton zbrojony	4,10
7.	Mogilno – Bielice (nr 2420C) m. Goryszewo I	rz. Panna	beton zbrojony	4,20
8.	Mogilno – Chabsko (nr 2417C) m. Stawiska	linia kolejowa	beton zbrojony	4,10



Stan techniczny obiektów mostowych, jak widać jest zróżnicowany. W dobrym stanie są obiekty w miejscowościach Goryszewo I, Goryszewo II, Stawiska, Nowy Młyn, Wylatowo oraz przebudowany w 2015 roku obiekt w Marcinkowie. Niezadowalający jest stan techniczny wiaduktu w miejscowości Marcinkowo I nad nieczynną linią kolejową Mogilno – Orchowo w ciągu drogi powiatowej nr 2433C Żabienko – Gębice. Na niską ocenę wiaduktu wpływ mają przede wszystkim zarysowania sklepienia i ścian czołowych.

Obiekty mostowe w m. Włostowo oraz w m. Marcinkowo I, docelowo wymagają wymiany izolacji. Wymiana izolacji na ww. obiektach, z uwagi na znaczne koszty remontów, będzie wykonywana sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, wg ważności zagrożeń.

Na podstawie dokonanej kontroli rocznej – w ramach przeglądu podstawowego obiektów mostowych – stwierdzono, że ich stan nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

## **2. STAN TECHNICZNY PRZEPUSTÓW**

W ciągu dróg powiatowych znajdują się 264 przepusty o łącznym świetle 175,9 m. Stan techniczny tych obiektów jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z tych obiektów zostały zamulone z powodu nie wykonywania od lat prac związanych z renowacją rowów przydrożnych i melioracyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ich niszczenia.

Z uwagi na ograniczone nakłady finansowe na drogi powiatowe zasadnym byłoby współfinansowanie zadań związanych z poprawą odwodnienia dróg oraz terenów przyległych do nich przez gminne spółki wodne i samorządy gminne.

## **III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU**

### **1. Oznakowanie.**

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach ma oznakowanie pionowe i poziome. Dlatego też w roku bieżącym zarząd dróg kontynuował wymianę zniszczonego oznakowania pionowego oraz uzupełnianie brakujących znaków i tablic.

W roku bieżącym zakupione zostały tablice informacyjne, znaki drogowe, tablice drogowskazowe, lustra, słupki do znaków, obejmy i elementy bezpieczeństwa ruchu **za kwotę 88,0 tys. zł.**

Prace związane z ustawieniem i wymianą oznakowania wykonywane są przez pracowników obwodu drogowego.

Podczas wymiany oznakowania pionowego korygowana jest również lokalizacja znaków w stosunku do krawędzi jezdni oraz montaż na wys. ponad 2,0 m.

W ramach zakupu usług pozostałych zlecono wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni **3 557 m<sup>2</sup> za kwotę 70,0 tys. zł.**



## 2. Poręcze zabezpieczające.

Również w ramach poprawy bezpieczeństwa kontynuowane są prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tj. pacholek drogowych, tablic prowadzących na łukach, tzw. „sierżanty” i poręczy drogowych.

## **IV. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW do 16.11.2023 r.**

### **1. Inwestycje – 15 875 397,40 zł**

W zakresie inwestycji wykonano:

**- Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno - Dąbrowa na odcinku od Niestronna do Parlina od km 12+315 do km 19+265 na długości 6,950 km**

**Wartość zadania: 2 613 343,83 zł**

**- Remont drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce na odcinku od Białotula do Strzelec od km 6+541 do km 10+560 na długości 4,019 km**

**Wartość zadania: 1 282 188,47 zł**

**- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego”**

1. Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dłu. 0,773 km str. L
2. Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 6+512 do km 7+004 dłu. 0,492 km str. L
3. Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewo od km 7+004 do km 7+626 dłu. 0,622 km str. L
4. Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. Padniewo – Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dłu. 0,540 km str. L
5. Nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga nr 15 odc. Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 dłu. 0,279 km str. L
6. Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Strzelce od km 9+850 do km 10+173 dłu. 0,323 km str. L od km 9+845 do km 9+856 dłu. 0,011 km str. P
7. Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 14+513 do km 14+968 dłu. 0,455 km str. L

**Wartość zadania: 1 879 114,90 zł**

**- Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm”, część I pn. „Remont dróg powiatowych nr: 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn, 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło - Dobsko, 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska, o łącznej długości 8,623 km**

**Wartość zadania: 1 890 739,40 zł**

- Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm”, część II pn. „Remont dróg powiatowych nr: 2409C w km 3+260 - 4+374 odc. w m. Mielenko, 2451C w km 1+572 - 3+212 odc. w m. Młynice, 2406C w km 2+230 - 3+280 odc. w m. Mierucin, o łącznej długości 3,804 km

**Wartość zadania: 839 598,43 zł**

- Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm”, część III pn. „Remont dróg powiatowych nr: 2418C w km 0+734 - 1+734 odc. w m. Wylatowo, 2564C w km 5+500 - 6+535 odc. Górki - Ciechrz, 2413C w km 0+000 - 1+565 odc. Wiecanowo - Twierdziń, o łącznej długości 3,600 km

**Wartość zadania: 785 874,98 zł**

W zakresie inwestycji realizowane:

- Przebudowa drogi pow. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rower.(od dr. gm. w Padniewku do prz. kolej. w Mog.) od km 7+820-10+173 dług. 2,353 km

**Ukończono I etap (50% wartości zadania): 6 584 537,39 zł**

**Całkowita wartość zadania: 13 169 074,78 zł**

**Ponadto:**

- podpisano umowę na „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo II”

**Termin wykonania umowy do 31 grudnia 2023 r.**

**wartość zadania: 222 168,75 zł**

- otwarto przetarg nieograniczony na „Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i 2432C Marcinkowo – Łosośniki – granica woj. w miejsc. Marcinkowo”

**Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

**wartość zadania: 325 647,42 zł**

- otwarto przetarg nieograniczony na „Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice – Ostrowo – Wójcin na odcinku Ostrowo – Przyjezierze, strona prawa o łącznej długości 2,773 km”

**Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

**wartość zadania: 1 264 999,65 zł**

- otwarto przetarg nieograniczony na „Remont dróg powiatowych nr: 2411C w km 2+140 - 8+493, odc. Pałędzie Dolne - Padniewko; 2373C w km 3+213 - 4+303, odc. Białe Błota - Słaboszewo; 2347C w km 18+993 - 19+664, odc. Słaboszewo - Pakość”

**Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

**wartość zadania: 1 950 100,43 zł**



- ogłoszono przetarg nieograniczony na „Remont dróg powiatowych nr: 2455C w km 0+000 - 7+148 odc. Młyny - Włostowo; 2457C w km 4+964 - 7+755 odc. w m. Jeziora Wielkie, o łącznej długości 9,939 km”

Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Szacunkowa wartość zadania: 2 951 039,97

## **2. Zakup usług pozostałych – 1 832,1 tys. zł**

W ramach bieżącego utrzymania dróg do 16.11.2023 r. m.in. wykonano następujące zadania:

- zimowe utrzymaniowe dróg – **423,4 tys. zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową – **738,93 Mg / 833,4 tys. zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową – **6 653 m<sup>2</sup> / 191,6 tys. zł**
- urządzenia zabezpieczające – **37,0 tys. zł**  
w tym:
  - demontaż barier żelbetowych oraz uszkodzonych barier stalowych i ustawienie nowych barier sprężystych U-14a na drogach powiatowych nr 2432C, 2453C, 2581C, 2417C, 2420C, 2411C,
  - Skręcenie i zaspawanie śrub przy barierze ochronnej typu U-14a na drodze powiatowej nr 2455C Młyny – Włostowo,
  - Wykonanie demontażu i wymiany na nową bariery sprężystej U-14a na drodze powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga nr 15.
- oznakowanie poziome na powierzchni – **3 557 m<sup>2</sup> / 70,0 tys. zł**
- remonty dróg gruntowych – **40 293 m<sup>2</sup> / 27,1 tys. zł**  
w tym:
  - Profilowanie nawierzchni nieulepszonej równiarką wraz z zagęszczeniem walcem oraz uzupełnieniem tłuczniem w ciągu dróg powiatowych: - (27 158,40 zł)
    1. Nr 2429C Wylatowo – Szydłówek – gr. woj. (Szydłowo)  
od km 0+000 do km 3+620 dług. 3,620 km, pow. 14 480 m<sup>2</sup>
    2. Nr 2423C Krzyżanna – Kunowo  
od km 1+908 do km 4+990 dług. 3,082 km, pow. 12 328 m<sup>2</sup>
    3. Nr 2442C Kopanie – Ciechrz  
od km 0+000 do km 1+840 dług. 1,840 km, pow. 7 360 m<sup>2</sup>
    4. Nr 2407C Kołodziejewo – Kołodziejewko – Trląg  
od km 0+830 do km 2+055 dług. 1,225 km, pow. 6 125 m<sup>2</sup>
- regulacja poboczy i wykonanie koryta podbudowy pod krawężnik – **31,7 tys. zł**  
w tym:
  - Praca koparki przy korytowaniu podbudowy pod krawężniki w ciągu drogi powiatowej nr 2422C Czarnotul – Kwieciszewo w m. Goryszewo od km 4+672 do km 4+752 na dł. 80 m str. L,
  - Ścięcie zawyżonych poboczy na średnią grubość ok. 15 cm wraz z wywozem urobku w ciągu dróg powiatowych:
    1. Droga powiatowa nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko  
od km 6+535 do km 8+185 str. P na dług. 1 650 m
    2. Droga powiatowa nr 2415C Pałędzie Dolne – Padniewo  
od km 4+480 do km 4+780 str. L na dług. 300 m  
od km 4+480 do km 4+780 str. P na dług. 300 m
  - Dowóz destruktu z placu składowego w Mogilnie na uzupełnienie zaniżonych poboczy oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej:
    1. Droga powiatowa nr 2581C Kruszewica – Włostowo – Krzywe Kolano  
od km 10+239 do km 20+010 str. L na dług. 9 771 m  
od km 10+239 do km 20+010 str. P na dług. 9 771 m



● remont obiektów mostowych – **5 500 m<sup>2</sup> / 27mb / 6,0 tys. zł**

w tym:

- chemiczne zwalczanie zakrzaczenia na obiektach mostowych w ciągu dróg:
  - nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga nr 15 – 800 m<sup>2</sup>
  - nr 2419C Wylatowo – gr. woj. (Mijanowo) – 700 m<sup>2</sup>
  - nr 2420C Mogilno – Bielice – 800 m<sup>2</sup>
  - nr 2422C Czarnotul – Kwieciszewo – 800 m<sup>2</sup>
  - nr 2424C Czarnotul – Goryszewo – 700 m<sup>2</sup>
  - nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) – 800 m<sup>2</sup>
  - nr 2433C Żabienko – Gębice – 700 m<sup>2</sup>
  - nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano – 200 m<sup>2</sup>
- podwyższenie pochwytu balustrady do 1,1 m wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2419C Wylatowo – gr. woj. (Mijanowo) w miejscowości Wylatowo w km 0+392 na dł. 27 mb str. L i P

● inne roboty – **211,9 tys. zł**

w tym:

- Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Powiatu Mogileńskiego,
- Oczyszczenie w trybie awaryjnym przepustu drogowego fi 400 mm przy użyciu urządzenia WUKO w ciągu drogi powiatowej nr 2428C Wylatowo – Targownica – gr. woj. (Trzemżał) w m. Wylatowo w km 0+172,
- Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych dzików z dróg powiatowych – 3 szt.,
- Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych – Gmina Mogilno i Gmina Dąbrowa – 43 szt.,
- Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych – Gmina Strzelno i Gmina Jeziora Wielkie – 37 szt.,
- Naprawa w trybie awaryjnym ścianek czołowych na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko w m. Padniewko str. L,
- Regulacja pionowa w trybie awaryjnym 2 szt. studni telekomunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko w m. Padniewko str. L,
- Przebudowa studni w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa w m. Dąbrowa,
- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa w m. Dąbrowa,
- Roboty brukarskie w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa w m. Dąbrowa,
- Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych 2 szt. na drodze powiatowej nr 2408C na realizowaną w ramach środków rządowego funduszu Polski Ład, przebudowa drogi wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej oraz tablic informacyjnych 10 szt. na realizację budowy chodników przy drogach powiatowych w ramach rządowego funduszu Polski Ład,
- Wykonanie tablic informacyjnych 20 szt. o utrudnieniach podczas realizacji prac drogowych w ramach prowadzonych remontów dróg powiatowych,
- Wykonanie tablic informacyjnych 3 szt. na realizację w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont dróg powiatowych nr: 2418C w km 0+734 – 1+734 odc. w m. Wylatowo, 2564C w km 5+500 – 6+535 odc. Górki – Ciechrz, 2413C w km 0+000 – 1+565 odc. Wiecanowo – Twierdziń, o łącznej długości 3,600 km,
- Wykonanie tablic informacyjnych 3 szt. na realizację w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont dróg powiatowych nr: 2409C w km 3+260 – 4+374 odc. w m. Mielenko, 2451C w km 1+572 – 3+212 odc. w m. Młynice, 2406C w km 2+230 – 3+280 odc. w m. Mierucin, o łącznej długości 3,804 km,
- Wykonanie tablic informacyjnych 3 szt. na realizację w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont dróg powiatowych nr: 2581C w km 12+940 - 15+025 odc. Rzeszynek - Rzeszyn, 2457C w km 1+264 - 4+964 odc. Gopło - Dobsko, 2454C w km 0+000 - 2+838 odc. Nowa Wieś - Proszyska, o łącznej długości 8,623 km



- Naprawa uszkodzonego chodnika oraz schodów w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga nr 15 w m. Stawiska na długości 23 m str. L,
- Remont studzienki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko w m. Padniewko w km 8+045 str. L,
- Wycinka drzew przy dr. pow. – Gmina Mogilno i Gmina Dąbrowa – 80 szt.,
- Wycinka drzew przy dr. pow. – Gmina Strzelno i Gmina Jeziora Wielkie – 136 szt.,
- Regulacja pionową 2 sztuk kratki ściekowych, wymiana i regulacja pionowa 4 sztuk studzienek przyłączy wodociągowych oraz regulacja pionowa 5 sztuk studzienek przyłączy wodociągowych w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko – Wylatowo w m. Wylatowo,
- oczyszczenie przepustów drogowych Ø 300 mm przy użyciu urządzenia WUKO w ciągu drogi powiatowej nr 2449C Strzelno – Jaworowo w m. Młynice w km 3+972 oraz 3+980,
- oczyszczenie przepustów drogowych przy użyciu urządzenia WUKO w ciągu dróg powiatowych:
  - nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w km 16+045 w m. Parlinek, przepust Ø 600 mm,
  - nr 2428C Wylatowo – Targownica – gr. woj. (Trzemżał) w km 0+172 w m. Wylatowo, przepust Ø 400 mm.
- usunięcie po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (burz, wichur) połamanych gałęzi, konarów drzew rosnących przy drogach powiatowych (prześwietlono 54 szt.):
  - Młyny – Włostowo Nr 2455C od km 0+000 do km 7+148 - 9 szt.
  - Wronowy – Mirosławice Nr 2456C od km 0+000 do km 4+153 - 1 szt.
  - Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano Nr 2581C od km 10+239 do km 20+010 - 9 szt.
  - Wójcin – Siedlimowo Nr 2461C od km 0+000 do km 4+310 - 2 szt.
  - Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) Nr 2453C od km 0+000 do km 14+185 - 6 szt.
  - Kuśnierz – Wójcin Nr 2458C od km 0+000 do km 4+723 - 3 szt.
  - Janowice – Bożejewice – Sławsk Wielki Nr 2565C od km 3+081 do km 5+514 - 2 szt.
  - Markowice – Bożejewice Nr 2441C od km 0+000 do km 2+878 - 2 szt.
  - Mogilno – Strzelce Nr 2426C od km 0+000 do km 10+560 - 3 szt.
  - Mogilno – Bielice Nr 2420C od km 0+000 do km 4+667 - 4 szt.
  - Krzekotowo – Wszedzień Nr 2406C od km 0+000 do km 9+904 - 5 szt.
  - Wenecja – Dąbrowa Nr 2342C od km 13+595 do km 15+466 - 6 szt.
  - Dąbrowa – Mierucin Nr 2403C od km 0+000 do km 3+333 - 3 szt.
  - Rudunek – Niestronno – Dąbrowa Nr 2350C od km 9+801 do km 21+406 - 6 szt.
  - Niestronno – Mogilno Nr 2408C od km 0+000 do km 10+173 - 5 szt.
  - Niestronno – Józefowo Nr 2410C od km 0+000 do km 4+550 - 5 szt.
  - Huta Pałędzka – Padniewko Nr 2411C od km 0+000 do km 8+493 - 4 szt.
  - Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. Nr 2432C od km 0+000 do km 6+263 - 4 szt.
- Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego fi 800 mm w ciągu drogi powiatowej nr 2447C Sławsko Dolne – Strzelno w m. Strzelno Klasztorne w km 1+827,
- Oczyszczenie studzienki ściekowej z namułu w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Parlinek w km 16+350 str. P

### **3. Zakup ważniejszych materiałów do utrzymania dróg – 223,5 tys. zł**

Do dnia 16.11.2023 r. zakupiono:

- Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno – **207,16 Mg**,
- Solanka – **131,766 m<sup>3</sup>**,
- Kruszywo granitowe frakcji 0-31,5 mm – **400 Mg**,
- Beton – **3,5 m<sup>3</sup>**,
- Znaki drogowe – **76 szt.**,
- Słupki do znaków – **60 szt.**,
- Obejmy do znaków – **162 szt.**,
- Cement – **0,5 t.**



## V. ZADANIA WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI

Są to prace wykonywane przez robotników drogowych zarządu dróg.  
Do ważniejszych prac wykonywanych przez robotników służby liniowej w ciągu całego roku należą:

- a) remont chodników
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na zimno
- c) ręczne posypywanie kruszywem pocących się nawierzchni bitumicznych
- d) uzupełnianie kruszywem zaniżonych poboczy
- e) wycinka krzaków oraz utylizacja gałęzi
- f) prześwietlenie koron drzew
- g) wymiana oznakowania pionowego
- h) oczyszczenie przepustów, korytek ściekowych i studzienek ściekowych
- i) ścinka poboczy w obrębie obiektów inżynierskich
- j) wykonanie wodościeków
- k) ręczne i mechaniczne wykaszanie poboczy dróg oraz pasów drogowych na całej szerokości w obrębie skrzyżowań i w obszarach zabudowanych
- l) oczyszczanie w okresie zimowym obiektów inżynierskich, ręczne usuwanie śliskości występujących lokalnie.

Wykaz robót wykonanych przez pracowników obwodu drogowego, z podziałem na gminy przedstawia tabela.

Lp.	Rodzaj prac	Gmina Mogilno	Gmina Dąbrowa	Gmina Strzelno	Gmina Jeziora Wielkie	Razem
1.	Koszenie traw i chwastów mechaniczne (m <sup>2</sup> )	910000	428450	880500	536200	2755150
2.	Koszenie traw i chwastów ręczne (m <sup>2</sup> )	112370	11020	34000	30000	187390
3.	Wycinka krzaków (m <sup>2</sup> )	21400	5220	10155	15760	52535
4.	Utylizacja krzewów i gałęzi (mp)	2075	1057	2507	1420	7059
5.	Wymiana i ustawienie znaków drogowych (szt.)	123	32	55	32	242
6.	Naprawa chodnika (m <sup>2</sup> )	32	15	94	93	234
7.	Remont cząstkowy masą na zimno (Mg)	57,25	38,45	67,25	24,88	187,83
8.	Prześwietlenie koron drzew, obcięcie odrostów od drzew (szt.)	618	436	349	222	1625
9.	Oczyszczenie chodników (m <sup>2</sup> )	13400	-	-	-	13400
10.	Umocnienie, uzupełnienie pobocza (km/m <sup>2</sup> )	29+300/ 2194	27+598/ 2375	4+700/ 640	26+600/ 2790	88+198/ 7999
11.	Utrzymanie dróg tłuczniowych (km/m <sup>2</sup> )	12+600/ 1120	0+500/ 50	2+000/ 680	-	15+100/ 1850
12.	Oczyszczenie przepustów (szt./m)	2/21	1/10	3/24	-	6/55
13.	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu (szt.)	518	174	522	256	1470
14.	Remont nawierzchni bitumicznej frezem (m <sup>2</sup> )	240	-	430	-	670
15.	Demontaż znaków (szt.)	29	-	3	18	50
16.	Prostowanie znaków drogowych (szt.)	22	28	17	9	76
17.	Wymiana i ustawienie pachołków drogowych (szt.)	14	-	4	25	43
18.	Oczyszczenie nawierzchni z piasku (m <sup>2</sup> )	26800	-	2900	6000	35700
19.	Utrzymanie dróg gruntowych (km/m <sup>2</sup> )	0+800/ 450	-	-	-	0+800/ 450
20.	Sprzątanie pasa drogowego (km)	11+400	6+900	28+100	4+400	50+800
21.	Oczyszczenie obiektów mostowych (szt.)	6	-	-	1	7
22.	Ustawienie słupków „PAS DROGOWY” (szt.)	20	-	-	-	20
23.	Malowanie poręczy obiektów mostowych (mb)	27,1	-	-	33,4	60,5
24.	Ustawienie krawężników (mb)	80	7	9	10	106
25.	Mycie znaków drogowych i pachołków (szt.)	10	-	60	77	147
26.	Ustawienie obrzeży (mb)	-	6	10	5	21
27.	Wykonanie odwodnienia z rur PCV (mb)	4	-	-	-	4
28.	Wbudowanie kraterów ściekowych (szt.)	1	-	-	-	1



**VI. ROBOTY DO WYKONANIA DO KOŃCA 2023 ROKU**

Planuje się dalsze wykonywanie robót na sieci dróg powiatowych, będą to między innymi:

- remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej
- naprawa chodników
- poprawa odwodnienia korony drogi
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego
- prześwietlenie koron drzew, odkrzaczanie dróg i utylizacja gałęzi
- oczyszczenie przepustów drogowych
- ścinka poboczy
- sadzenie drzewek
- wykonanie wodościeków
- likwidacja gołoledzi i odśnieżanie

Wzrost kosztów - spowodowany przez podwyżki cen materiałów i paliwa, a także wzrost cen usług i robocizny. Wzrost kosztów - spowodowany przez podwyżki cen materiałów i paliwa, a także wzrost cen usług i robocizny. Wzrost kosztów - spowodowany przez podwyżki cen materiałów i paliwa, a także wzrost cen usług i robocizny.

lp.	Opis robót	Planowana wartość	Planowana wartość	Planowana wartość	Planowana wartość
1	Kaszanie drzew i odstawienie odpadów (m <sup>2</sup> )	37000	42000	37000	37000
2	Kaszanie drzew i odstawienie odpadów (m <sup>2</sup> )	11000	11000	11000	11000
3	Wycinka kłosa (m <sup>2</sup> )	37000	37000	37000	37000
4	Utylizacja kłosa (m <sup>2</sup> )	2000	2000	2000	2000
5	Wymiana oznakowania pionowego (szt.)	20	20	20	20
6	Prześwietlenie koron drzew (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
7	Prześwietlenie koron drzew (m <sup>2</sup> )	3800	3800	3800	3800
8	Oczyszczanie przepustów (m <sup>2</sup> )	400	400	400	400
9	Oczyszczanie przepustów (m <sup>2</sup> )	1000	1000	1000	1000
10	Układanie kostki brukowej (m <sup>2</sup> )	2000	2000	2000	2000
11	Układanie kostki brukowej (m <sup>2</sup> )	2000	2000	2000	2000
12	Oczyszczanie przepustów (m <sup>2</sup> )	200	200	200	200
13	Wykonanie robót odwodnienia w pobliżu (m <sup>2</sup> )	200	200	200	200
14	Remont nawierzchni bitumicznej (m <sup>2</sup> )	200	200	200	200
15	Remont nawierzchni bitumicznej (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
16	Wstawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20
17	Wymiana i ustawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20
18	Oczyszczenie nawierzchni i poboczy (m <sup>2</sup> )	2000	2000	2000	2000
19	Utylizacja odpadów (m <sup>2</sup> )	2000	2000	2000	2000
20	Opilowanie drzew drogowych (m <sup>2</sup> )	11000	11000	11000	11000
21	Oczyszczenie przepustów (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
22	Ustawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20
23	Malowanie powierzchni znaków drogowych (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
24	Ustawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20
25	Malowanie powierzchni znaków drogowych (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
26	Ustawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20
27	Wykonanie odwodnienia w pobliżu (m <sup>2</sup> )	20	20	20	20
28	Wstawienie znaków drogowych (szt.)	20	20	20	20